



ВИТЯГ
з Реєстру будівельної діяльності
щодо інформації про технічні умови
Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

Загальна інформація

Орган, що видав	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "ЯГОТИНТЕПЛОМЕРЕЖА"(24223294)
Найменування об'єкта будівництва	Нове будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку в Київській області, Бориспільський район, м. Яготин, вул. Незалежності
Вид будівництва	Нове будівництво
Реєстраційний номер	TU01:7245-7964-8503-9364
Номер технічної умови	№2
Тип технічної умови	теплопостачання
Дата набрання чинності	15.08.2022
Дата технічної умови	15.08.2022
Нормативний термін проєктування	з 16.01.2023 по 25.03.2023
Нормативний термін будівництва	з 03.04.2023 по 11.05.2023
Нормативний термін введення об'єкта будівництва в експлуатацію	з 11.07.2023 по 20.08.2023

Адреса

Адреса	Адреса згідно експериментального порядку	Наказ
Київська обл., Бориспільський район, Бориспільська територіальна громада, м. Бориспіль (станом на 01.01.2021) , вулиця Незалежності, 84	не присвоювалась	не призначалась

Інформація про замовників

Назва	Контакти	Місце реєстрації	Повірені
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІБК ГАРАНТ" (44435580) Юридична особа	+38(067)-501-77-10 vlasenko_9@ukr.net	УКРАЇНА, м. Київ, вулиця Ломоносова , б. 53 , к. 113	Не зазначено

Документ створено
в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.
Дата створення: 28.09.2022

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
теплових мереж Яготинської міської ради
"ЯГОТИНТЕПЛОМЕРЕЖА"

вул.1 Травня, буд.1, м. Яготин,
Бориспільський район, Київська обл., 07700
E-mail: yagotinteplo@ukr.net тел.5-44-61 факс 5-51-30

код ЄДРПОУ:24223294 ПНН: 242232910258
IBAN: UA 20 305299 00000 26005010107559
АТ КБ "Приватбанк"

№ _____ від _____

Термін дії-2 роки

Видані : ТОВ «ІБК ГАРАНТ»
Власенко Андрій Олександрович
Адреса : м.Київ вул. Ломоносова буд.53,к.113

Технічні вимоги №2

На підключення об'єкта до теплових мереж

Теплові навантаження : загальні - 0,883 Гкал/год;
В тому числі а) Q-опалення - 0,883 Гкал/год;
б) Q гв гаряча вода - 0,00 Гкал/год;

1. Джерело теплопостачання :котельня по вул. Шевченка,249
- адреса об'єкта: м. Яготин вул. Незалежності, 84.

2. Місце приєднання до теплових мереж: з котельні за адресою м. Яготин вул. Шевченка,249.

3.Тиск теплоносія в ІТП споживача :
(згідно гідравлічного розрахунку)

а) у подаючому трубопроводі: 3,2 кгс/см²;
б) у зворотному трубопроводі: 2,5 кгс/см²;

4. Розрахунковий температурний графік: 95-70 С°

5. Опалювальні вузли , вентиляційні установки, підтримачі гарячого водопостачання, теплові мережі повинні бути обладнані авторегуляторами (у тому числі захистом від можливого взаємного впливу високого тиску), приладами контролю та обліку тепла.

6. Зливання теплоносія із теплопроводів необхідно здійснювати, як правило, у зливну каналізацію. Зливання безпосередньо в теплові камери не допускається.

7. Проект теплопостачання повинен відповідати ДСТУ А.2.2.3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво». Проектні рішення і проект приєднання до подання на розгляд службі технічних приєднань повинен бути розглянутий в інспекції Держенергонагляду .

10. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.1999 №256-р приєднання об'єкта до теплових мереж здійснити із використанням попередньо ізольованих труб з поліуретановим покриттям.

11. Згідно з ДСТУ Б В.2.5-17-2001 забезпечити впровадження енергозберігаючих технологій з використанням труб із структурованим поліетиленом для мереж опалення та гарячого водопостачання після ЦТП, а також встановлення в системах теплопостачання повітряників з гнучким ущільненням.

12. Будівництво теплових мереж і систем виконується під технічним наглядом замовника. Про початок будівельно-монтажних робіт із спорудження теплових мереж письмово повідомити КПТМ «Яготинтепломережа».

13. Підключення до теплових мереж проводиться з початку опалювального сезону і тільки за терміну дії технічних умов.

14. Тип вузла обліку передбачити в проекті з розрахунком втрат від межі балансової належності.

15. Подавання тепла можливе тільки після виконання всіх вимог технічних умов, рішень з проектів і укладання договору про теплопостачання з КПТМ «Яготинтепломережа» відповідно до визначених умов.

Директор
КПТМ «Яготинтепломережа»



Форосяний О.С.